AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 324914

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 06.07.2018
Bilag:

Vognsild Vandværk
Lerkenfeldvej 12
9600 Aars
Tonni Klausen

LAB nr:	18-13513, Prøve nr. 364715	**Prøvetager:**	NNI, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol	**Prøvetagningsperiode:**	29.06.2018 12:36 - 29.06.2018 12:44
Prøvested:	Vognsild Vandværk	**Prøvetagningssted:**	Søgade 23, Køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 975 d. 27.06.2018	**Analyseperiode:**	29.06.2018 - 06.07.2018

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende	**Klar**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Temperatur	**15.0**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	**7.7**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Ledningsevne	**59**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 288	10%
Ilt	**7.9**	mg/L	5	-		0.1	M-0064 DS/EN 25814	10%
Jern	**0.003**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Kimtal 22°C	**1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3

Bemærkninger:
Der findes ingen krav til vand fra ledningsnet. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

Rekvirent: Vognsild Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Vesthimmerland Kommune

Nørresundby d. 06.07.2018

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.